

Θέμα: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το διαγωνισμό 100/2023 «για την εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών για τη συμμόρφωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ΟΛΘ Α.Ε., με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ) και κανονισμούς».

Ερώτημα προς διευκρίνιση:

Για τον πίνακα ΓΠΧΤ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ που είναι προς ολική αντικατάσταση, θα χρειαστούμε διευκρινίσεις (καταγραφή) για το υλικό του νέου πίνακα προκειμένου να κάνουμε έναν προϋπολογισμό για αυτόν, καθώς στις παρατηρήσεις αναφέρεται πως "Στο γενικό πίνακα δεν υπήρχε δυνατότητα μετρήσεων καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας" και δεν υπάρχει στο παράρτημα το αντίστοιχο πρωτόκολλο.

Απάντηση στα αιτήματα:

ΓΠΧΤ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ must be replaced with a new electrical panel. The new panel shall be equipped, at least, with the following equipment:

- Circuit Braker 3phase 160 A (adjustable) – Incomer → Quantity 1
- Miniature circuit braker 3phase C 63 A → Quantity 1
- Miniature circuit braker 3phase C 40 A → Quantity 1
- Miniature circuit braker 3phase C 32 A → Quantity 2
- Miniature circuit braker 1phase C 63 A → Quantity 2
- Miniature circuit braker 1phase C 40 A → Quantity 2
- Miniature circuit braker 1phase C 25 A → Quantity 2
- Miniature circuit braker 1phase C 16 A → Quantity 2
- Miniature circuit braker 1phase C 10 A → Quantity 2
- RCD and indicators for voltage at the front of the panel.
- Foreseen Enough Spare space inside the panel in order 2 energy meter to be installed (dimensions of each energy meter 40x40x30 cm - H x W x D)

The new panel shall be floor mounted.

Price of Base frame must be included.